

Presupuesto desglosado por partidas.

Baño discapacitados	Unidad.	Cantidad	P. Unitario	P. total
Fundaciones				
cimientos	m3	2,16	28.500	61.560
sobrecimientos	m3	0,45	28.400	12.780
moldajes	gl	1	16.000	16.000
estruct. Madera muros				
piezas 2"x4" pino bruto	piezas	50	1.600	80.000
piezas 1"x1"	piezas	12	300	3.600
forros permanit.	planchas	8	10.000	80.000
aislación barro paja	gl	1	30.000	30.000
rev. Exterior barro cemento	gl	1	30.000	30.000
radier	m2	5,1	3.000	15.300
artefactos				
W.C	Unidad.	1	40.000	40.000
lavamanos	Unidad.	1	40.000	40.000
estructura techumbre				
cerchas				
pino 1"x5"	piezas	15	1.000	15.000
costaneras 2"x2"	piezas	4	600	2.400
cadenetas 2"x2"	piezas	4	600	2.400
cielo Permanit 6 mm	planchas	2	8.000	16.000
cubierta zincalum	planchas	3	4.000	12.000
canales y bajadas	ml	5	1.000	5.000
piso cerámica	m2	5,1	8.000	40.800
rev. Cerámica muros	m2	18	7.500	135.000
puerta incl. Marcos	Unidad.	1	15.000	15.000
ventana	Unidad.	1	10.000	10.000
accesorios	gl	1	60.000	60.000
pintura	m2	50	600	30.000
Instalaciones				
agua potable	gl	1	60.000	60.000
alcantarillado	gl	1	80.000	80.000
electricidad	gl	1	70.000	70.000
Fletes	gl	1	100.000	100.000
Mano de obra				1.062.840
Total				2.125.680

(valor aproximado : 23. U.F. / m2)